

## przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETRYNARII W IŁAWIE  
- ETAP KOŃCOWY ZAKOŃCZENIE ROBÓT  
ADRES INWESTYCJI : ul.DĄBROWSKIEGO 11 14-200 IŁAWA  
INWESTOR : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W IŁAWIE  
ADRES INWESTORA : ul.DĄBROWSKIEGO 11 14-200 IŁAWA  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Teresak  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rafał Teresak  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

06.2015  
CZERWIEC 2015

06.2015

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA I ADAPTACJA</b>					
<b>1 ROBOTY REMONTOWE - ADAPTACYJNE - PARTER I 1 PIĘTRO</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0329-05</b>	1.45*2.10*0.50< PARTER> 1.43*2.10*0.440< 1 PIĘTRO>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.523 1.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.844</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0348-01</b>	2*2.05*2.90-2*0.90*2.10+(1.15+0.56)*2.93+0.45*2.10+1.00*2.00<0.12, 0.10>	m <sup>2</sup>	16.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.065</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
d.1	<b>0436-02</b>	6.0	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	<b>KNR 4-04</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-01</b>	2.844+18.909*0.20	m <sup>3</sup>	6.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.626</b>
5	<b>KNR 4-04</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-04</b>	Krotność = 4 24.084+80.28	m <sup>3</sup>	104.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.364</b>
6	<b>KNR-W 2-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - montaż belek wsporczych w wykutych otworach	t		
d.1	<b>0259-02</b>	0.150	t	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami gr. 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0129-02</b>	4.00*0.40*2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	<b>0703-03</b>	4.50*0.50	m	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0304-01</b>	1.90	m <sup>3</sup>	1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania	m		
d.1	<b>0436-06</b>	6.0	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 0158-02</b>	2.05*2.93-1.00*2.00+0.45*2.10 < przemurowania po wyburzeniach>	m <sup>2</sup>	4.952	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.952</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0803-03</b>	2.10*0.70*2+1.50*0.70< OBRÓBKA OTWORU> 0.50*2.10*12*2 < ZAMUROWANIA 1 PIĘTRO> (2.05*2.93-1.00*2.00*0.45*2.10)*2< ŚCIANKI DZIAŁOWE PIĘTRO>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.990 25.200 8.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.423</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej ZERWANIE I STNIEJĄCYCH OKŁADIZN CERAMICZNYCH W ŁAZIENCE POW. POZIOME I PIONOWE WRAZ WYWOZEM I UTYLIZACJĄ GRUZU	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0349-09</b>	3.00 +16.50< PODŁOGI PARTER> 3.30+16.60 < PODŁOGA 1 PIĘTRO> (1.60*1.00*2*2.50+1.60*2*2.50+1.60*2*2.50+1.20*2.50*2)*2< ŁAZIENKA PARTER I 1 PIĘTRO>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500 19.900 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.400</b>
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wywozem i utylizacją istniejących wykładzin z rozbiórki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	12+17+15+21+26+16.50+3.00 < PARTER> 17+12+19+26+15+20.50 < 1 PIĘTRO>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.500 109.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
15	<b>analiza indywidualna</b>	rozebranie istniejących sufitów podwieszanych kasetonowych i GK wraz z z utylizacją materiałów z rozbiórki	m <sup>2</sup>		
d.1		12+17+15+21+26+16.50+3.00 < PARTER> 17+12+19+26+15+20.50 < 1 PIĘTRO>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.500 109.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0428-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych  50+50 < CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA PODŁÓG POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PRZY ZAŁOŻENIU OKOŁO 30-40 %>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
17 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0409-02</b>	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o grub.32 mm  100+100< CZĘŚCOWA WYMIANA DESKOWANIA PO ODKRYCIU I SPRAWDZENIU STANU PODŁÓG>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
18 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 110.50+3.00 +16.50 < PARTER> 109.50+3.00+ 16.60 < 1 PIĘTRO>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000 129.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>259.100</b>
19 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>2006-04</b> <b>analogia</b>	Okładziny z płyt GIPSOWO - WŁÓKNOWYCH PODWÓJNIE MIJANKOWO WYKONYWANE JAKO SYSTEM DOWOLNEGO DOSTAWCY . 2X9,5MM, MONTOWANE JAKO PODŁOGA PŁYWAJĄCA W DWÓCH WARSZYWACH MIJANKOWO - OKŁADZINA REI 60, DLA POTRZEB PROJEKTU PRZYJĘTO ROZWIĄZANIE FIRMY RIGIPS LUB RÓWNORZĄDNE 130 < PARTER> 130 < 1 PIĘTRO>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
20 d.1	<b>KNR 0-14</b> <b>2012-02</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD - ZABEZPIECZENIE STROPU OD DOŁU DO EI 60 SPEŁNIENIE WYMOGÓW EKSPERTYZY BUDOWLANEJ 130 < PARTER> 130 < 1 PIĘTRO>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
21 d.1	<b>NNRNKB</b> <b>202 2702-01</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 14.92+16.80+11.71+16.60+20.86+25.68+16.27+2.86+3.01< PARTER> 18.97+16.77+11.95+16.55+20.57+25.65+16.60+2.96< 1 PIĘTRO>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.710 130.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>258.730</b>
22 d.1	<b>KNR 0-14</b> <b>2010-04</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 2.75*2.10 < PARTER SEKRETARIAT> (1.30+0.40)*3.50 <SZACHT WENTYLACYJNY PARTER> 0.96*3.50+1.00*3.50 < ŚCIANA 1 PIĘTRO> (1.40+0.40)*3.50 < SZACHT 1 PIĘTRO> (1.40+0.40)*3.50 < SZACHT PODDASZE>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.775 5.950 6.860 6.300 6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.185</b>
23 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0816-05</b>	Tynki wewn. cementowe kat.II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 30 cm 37.50*2 < TYNKOWANIE PRZEMUROWANYCH ELEMENTÓW>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
24 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0830-02</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 31.185*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.370</b>
25 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0830-03</b>	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 295 <ŚCIANY PARTER> 289 < ŚCIANY 1 PIĘTRO> 75.00 < ZAMUROWANIA>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 295.000 289.000 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>659.000</b>
26 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 295< ŚCIANY PARTER> 289<ŚCIANY 1 PIĘTRO> 75.00 < zamurowania >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 295.000 289.000 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>659.000</b>
27 d.1	<b>KNR 19-01</b> <b>0907-03</b> <b>analogia</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - MONTAZ WYKŁADZIN OBIEKTOWYCH NA GOTOWYM PODŁOŻU , WYKŁADZINA OBIEKTOWA ZABEZPIECZONA W-STWĄ PUR KOLOR IMITUJĄCY POWIERZCHNIĘ DREWNIANE W UKŁADZIE DESKI PODŁOGOWEJ. WYKŁADZINA SPAWANA I WYWINIĘTA NA ŚCIANY MIN 10 cm. WYKŁADZINA O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYELEKTROSTATYCZNYCH DOPUSZCZONA DO STOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH ZE SPRZETEM ELEKTRONICZNYM. 130 -3.00< PARTER> 130-3.00 < 1 PIĘTRO> A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.000 127.000 ----- 254.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.15*260< DODATEK NA WYWINIĘCIA NA SCIANY>	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.000</b>
28	<b>KNR 2-02</b> <b>0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1		2.3*2.50*2+2.20*2*2.30-0.90*2.0< PARTER >	m <sup>2</sup>	19.820	
		1.50*2*2.50+1.40*2.50*2+1.40*2.50*2+1.20*2.50*2--2.00*3<1 PIĘTRO>	m <sup>2</sup>	33.500	
		3.80*0.90+1.00*0.90 < KUCHNIA 010>	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.640</b>
29	<b>KNR 2-02</b> <b>1104-01</b> <b>analogia</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA POD MONTAŻ PŁYTEK , USZCZEKNIENIE ZŁĄCZY I WKLEJENIE TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH PRZY POMOCY MAS USZCZELNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWAŃ W POM. MOKRYCH.	m <sup>2</sup>		
d.1		34.35+3.00+16.60< POM. 04,02,11-parter>	m <sup>2</sup>	53.950	
		3.00+16.60 < POM 0,7,08-piętro>	m <sup>2</sup>	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.550</b>
30	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1025-01</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych - ościeżnica regulowana malowana proszkowo	szt.		
d.1		7< parter "90">	szt.	7.000	
		1< parter "80">	szt.	1.000	
		10<1 piętro "90">	szt.	10.000	
		1 < 1 piętro "80">	szt.	1.000	
		1< 1 piętro "150">	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
31	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - laminowane laminatem CPL kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem	m <sup>2</sup>		
d.1		7*0.90*2.05+1*0.80*2.05+10*0.90*2.05+1*0.80*2.05+1*1.50*2.05	m <sup>2</sup>	37.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.720</b>
32	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1040-01</b>	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naswietleniem bocznym - DRZWI SZKLANE ALUMINOWE KOLOR RAL 9006	m <sup>2</sup>		
d.1		2.10*2.40 <ścianka aluminiowa pom. 0,12>	m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
<b>2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Poddasze dokończenie zakresu prac na gotowo - Poddasze</b>					
33	<b>KNR 0-14</b> <b>2010-04</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwubarwne 50 - 101	m <sup>2</sup>		
d.2		(1.30+0.40)*3.50 <SZACHT WENTYLACYJNY Poddasze>	m <sup>2</sup>	5.950	
		(0.60+0.40)*10.00 < SZACHT Poddasze>	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.950</b>
34	<b>KNR 2-02</b> <b>0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą , USZCZEKNIENIE ZŁĄCZY I WKLEJENIE TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH PRZY POMOCY MAS USZCZELNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWAŃ W POM. MOKRYCH.	m <sup>2</sup>		
d.2		15+10+5	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
35	<b>KNR 2-02</b> <b>1104-01</b> <b>analogia</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA POD MONTAŻ PŁYTEK , USZCZEKNIENIE ZŁĄCZY I WKLEJENIE TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH PRZY POMOCY MAS USZCZELNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWAŃ W POM. MOKRYCH.	m <sup>2</sup>		
d.2		15.0+10+5.0< łazienki>	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
36	<b>KNR 2-02</b> <b>1104-01</b> <b>analogia</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych GRESS 30X30	m <sup>2</sup>		
d.2		7+4+8+6+3.5< 03,04,11,10,02>	m <sup>2</sup>	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
37	<b>KNR 2-02</b> <b>1120-04</b> <b>analogia</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.2		70.0	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
38	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2		20.00+12.50+12.50+159.50	m <sup>2</sup>	204.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.500</b>
39	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH	m <sup>2</sup>		
d.2		455+205	m <sup>2</sup>	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40 d.2	<b>KNR-W 2-02 1025-01</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - ościeżnica regulowana malowana proszkowo 8<1 poddasze "90"> 1 < poddasze "80"> 1 <poddasze "150">	szt. szt. szt. szt.	 8.000 1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
41 d.2	<b>KNR 19-01 0907-03 analogia</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - MONTAZ WYKŁADZIN OBIEKTOWYCH NA GOTOWYM PODŁOŻU , WYKŁADZINA OBIEKTOWA ZABEZPIECZONA W-STWĄ PUR KOLOR IMITUJĄCY POWIERZCHNIĘ DREWNIANE W UKŁADZIE DESKI PODŁOGOWEJ. WYKŁADZINA SPAWANA I WYWINIĘTA NA ŚCIANY MIN 10 cm. WYKŁADZINA O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTY ELEKTROSTATYCZNYCH DOPUSZCZONA DO STOSOWANIA W POMIESCZENIACH ZE SPRZETEM ELEKTRONICZNYM. 52.50+11.80+7.50+9.60+8.50+13.50< PODDASZE> 0.15*103.50< DODATEK NA WYWINIĘCIA NA ŚCIANY>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  103.400 15.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.925</b>
42 d.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -laminowane laminatem CPL kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem 8*0.90*2.05+0.80*2.05+1.50*2.05*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.475</b>
<b>3 ROBOTY BUDOWLANO - ADAPTACYJNE CZĘŚCI WSPÓLNE - KLATKI SCHODOWE</b>					
43 d.3	<b>KNR-W 2-02 1025-01</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44 d.3	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - DRZWI POŻAROWE EI 60 - zejście do piwnicy 0.90*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
45 d.3	<b>KNR-W 2-02 1040-01</b>	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - DRZWI SZKLANE ALUMINOWE EI 30 KOLOR RAL 9006, przeszklone w całości 1.00*2.05*4 <parter, piętro , poddasze>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY REMONTOWO - ADAPTACYJNE - PARTER I 1 PIĘTRO						
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODDASZE DOKOŃCZENIE ZAKRESU PRAC NA GOTOWO - PODDASZE						
3	ROBOTY BUDOWLANO - ADAPTACYJNE CZĘŚCI WSPÓLNE - KLATKI SCHODO- WE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: