

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : 14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 11
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława

DATA OPRACOWANIA : 29.06.2022

WYKONAWCA:

inż. Wojciech Szymański

WJS
uprawn. nr 0000/0008/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
14-200 Iława, ul. Rolna 34
tel. 843 83 51 00 71 26 kom. 505 102 476

Data opracowania
29.06.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokrycie dachowe			
1	KNR 4-01 d.1 0514-01 analogia	Naprawa i zamocowanie pokrycia z papy na dachach drewnianych - zamocowanie istniejącego pokrycia z papy do podłoża - deskowania. 6,96*(0,70+16,36+0,70)+6,96*(0,70+4,48+5,51+4,42+0,70)-5,51*5,00 2,96*0,55*2 3,58*4,00*2 4,64*3,62+4,62*3,62-2,70*0,30 2,82*2,70	m ² m ² m ² m ² m ²	 206,097 3,256 28,640 32,711 7,614	
				RAZEM	278,318
2	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża poz.1	m ² m ²	 278,318	
				RAZEM	278,318
3	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie papą wierzchniego krycia poz.2	m ² m ²	 278,318	
				RAZEM	278,318
4	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów i urządzeń wentylacyjnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 2,56*2+0,38*2+1,16*2+0,38*2+0,38*4+0,64*2+0,38*2+1,30*2+0,40*2+1,16*2+0,38*2	mb ob- wodu mb ob- wodu	 19,000	
				RAZEM	19,000
5	KNR 0-22 d.1 0529-03	Obróbki dachowe włazów i klap dymowych dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 1,40*2+0,94*2+0,80*4	mb ob- wodu mb ob- wodu	 7,880	
				RAZEM	7,880
6	NNRNKB d.1 202 0539-02	Obróbka kominów i wyłazów blachą tytan-cynk poz.4+poz.5	m m	 26,880	
				RAZEM	26,880
7	KNR 0-22 d.1 0529-06 analogia	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 5,51+0,50*2+2,70+2,82+4,64*2+0,30	mb mb	 21,610	
				RAZEM	21,610
9	KNR 0-22 d.1 0529-02	Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 4,00*2	mb mb	 8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR 0-22 d.1 0529-01	Obróbki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 4,00+3,70+3,62+0,55+0,70+16,36+0,70	mb mb	 29,630	
				RAZEM	29,630
11	analiza in- dywidualna	Demontaż i ponowny montaż wsporników połaciowych instalacji odgromkowej wraz z uszczelnieniem połączeń dachowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza in- dywidualna	Czyszczenie rynien z liści i szlamu - należy uwzględnić pracę podnośnika koszowego 0,70+16,36+0,70+4,48+0,70+4,42+0,70+2,70+3,30+3,62	m m	 37,680	
				RAZEM	37,680
13	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 12*1	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000